



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2023 г. № 116

### Об определении состава работ по капитальному ремонту

В соответствии с частью 1.1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 13.6 статьи 4 Закона Рязанской области от 18 ноября 2013 года № 70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-Губернатора Рязанской области – первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

Губернатор Рязанской области П.В. Малков



Приложение  
к постановлению Правительства  
Рязанской области  
от 28.03.2023 № 116

Услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

| №<br>п/п | Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|----------|---|--|
| 1        | 2   | 3  |
| 1        | Ремонт фундамента многоквартирного дома   | вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента   |
|          |   | демонтаж, монтаж, восстановление отмостки*   |
|          |   | антисептирование конструктивных элементов фундамента   |
|          |   | усиление, восстановление фундамента  |
|          |   | заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента   |
|          |   | демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы   |
|          |   | герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания*  |
|          |   | вывоз мусора   |
|          |   | установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие   |

| 1 | 2             | 3   |
|---|---------------|---|
|   |               | <p>технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома</p> <p>разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)</p> <p>проведение экспертизы проектной документации</p> <p> осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>   |
| 2 | Ремонт фасада | <p>демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен</p> <p>инъектирование трещин</p> <p>замена оконных перемычек</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада</p> <p>окраска стен фасада, балконных ограждений</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) цоколя, обработка гидрофобизирующими составами</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений)</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов</p> <p>замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества)</p> <p>смена или устройство подоконных досок (в составе общего имущества)</p> <p>ремонт и окраска оконных, дверных откосов</p> <p>замена оконных отливов, отливов балконных плит</p> <p>замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) входных групп, с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции</p> <p>устройство уклонообразующей цементно- песчаной стяжки плит открытых балконов (в составе общего имущества)</p> |

| 1 | 2  | 3  |
|---|--|--|
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление отмостки<br>замена окон в местах общего пользования<br>демонтаж, монтаж домового знака<br>демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения*   |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска*  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал*  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока*  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков над входами в подъезды, балконов, лоджий верхних этажей*  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы<br>облицовка балконов, предусмотренная проектно-сметной документацией   |
|   |  | ремонт или устройство площадок входных групп, ступеней, предусмотренные проектно-сметной документацией   |
|   |  | ремонт или устройство поручней, предусмотренные проектно-сметной документацией   |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен лифтовых шахт*   |
|   |  | вывоз мусора   |
|   |  | установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома  |
|   |  | разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)  |
|   |  | проведение экспертизы проектной документации   |
|   |  | осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации   |
| 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | восстановление бетонных дорожек в подвальном помещении<br>восстановление и гидроизоляция железобетонных, кирпичных, деревянных конструкций подвала (в составе общего имущества)<br>демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, жалюзийных решеток, приямков, |

| 1 | 2            | 3   |
|---|--------------|---|
|   |              | спусков в подвал и дверей входа в подвал*   |
|   |              | вывоз мусора  |
|   |              | установка (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|   |              | разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)   |
|   |              | проведение экспертизы проектной документации  |
|   |              | осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации  |
| 4 | Ремонт крыши | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки)  |
|   |              | огне-биозащита деревянных конструкций крыши   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю  |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки)   |
|   |              | замена покрытия кровли  |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, частичная перекладка кирпичной кладки стен  |
|   |              | штукатурка вентиляционных шахт, парапетов, будок выхода на кровлю, брандмауэров   |
|   |              | окраска вентиляционных шахт, парапетов, будок выхода на кровлю, брандмауэров  |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидроизоляции чердачного покрытия  |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (для плоских бесчердачных крыш)   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних систем водоотведения кровли*   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков  |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, свесов, надстроек   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления  |
|   |              | устройство подшивки карниза   |
|   |              | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство  |

| 1 | 2  | 3   |
|---|--|---|
|   |  | ограждения кровли<br>демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов   |
|   |  | установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов (от птиц)  |
|   |  | замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление или замена конструктивных элементов (в том числе гермошвов) лифтовых шахт, расположенных на крыше  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков над входами в подъезды, балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов                                    |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия*   |
|   |  | устройство снегозадержателей  |
|   |  | установка кровельного аэратора  |
|   |  | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска*   |
|   |  | замена или ремонт элементов внутреннего водостока*  |
|   |  | вывоз мусора  |
|   |  | установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|   |  | разработка проектной документации (в случае если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)  |
|   |  | проведение экспертизы проектной документации  |
|   |  | осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации  |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков   |
|   |  | замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру  |
|   |  | устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности)   |
|   |  | изоляция трубопроводов и арматуры   |
|   |  | замена трубопроводов, водоразборных устройств в   |

| 1 | 2   | 3  |
|---|---|--|
|   |   | местах общего пользования<br>демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка<br>повышительных насосных установок   |
|   |   | демонтаж, монтаж, восстановление, замена, системы<br>пожарного водопровода   |
|   |   | разборка и восстановление полов с антисептированием<br>при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене<br>трубопроводов в техподполье или под полом первого<br>этажа  |
|   |   | разборка и восстановление конструкций в местах<br>прохода инженерных коммуникаций  |
|   |   | герметизация ввода и мест пересечения инженерных<br>коммуникаций с фундаментом здания  |
|   |   | гидравлические испытания   |
|   |   | демонтаж, монтаж, восстановление, устройство<br>контура заземления   |
|   |   | установка коллективных (общедомовых) приборов<br>учета потребления ресурсов, необходимых для<br>предоставления коммунальных услуг, и узлов<br>управления и регулирования потребления этих<br>ресурсов  |
|   |   | установка автоматизированных информационно-<br>измерительных систем учета потребления<br>коммунальных ресурсов и коммунальных услуг  |
|   |   | вывоз мусора   |
|   |   | установка и (или) восстановление имущества,<br>демонтированного или разрушенного вследствие<br>технологических и конструктивных особенностей<br>ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем,<br>установленных по строительному проекту<br>многоквартирного дома           |
|   |   | разработка проектной документации (в случае, если<br>проектная документация необходима в соответствии с<br>законодательством Российской Федерации о<br>градостроительной деятельности)   |
|   |   | проведение экспертизы проектной документации   |
|   |   | осуществление строительного контроля за<br>выполнением отдельных видов работ по капитальному<br>ремонту в соответствии со статьей 53<br>Градостроительного кодекса Российской Федерации  |
| 6 | Ремонт внутридомовой<br>инженерной системы<br>водоотведения | замена канализационных выпусков<br>демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного<br>отводного (горизонтального) трубопровода и стояков<br>установка обратных клапанов на канализационных<br>выпусках (необходимость установки определяется<br>проектной документацией) |
|   |   | демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых<br>труб с утеплением*   |
|   |   | замена или ремонт элементов внутреннего водостока<br>(если при ремонте кровли в более ранние сроки не был<br>отремонтирован)   |

| 1 | 2  | 3   |
|---|--|---|
|   |  | <p>разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа</p> <p>разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций</p> <p>герметизация выпусков и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания</p> <p>вывоз мусора</p> <p>установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома</p> <p>разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)</p> <p>проведение экспертизы проектной документации</p> <p> осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>   |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | <p>демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков, и подводок к отопительным приборам</p> <p>замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру</p> <p>изоляция трубопроводов и арматуры</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление или замена расширительных баков, воздухосборников и воздухоотводчиков</p> <p>замена отопительных приборов с установкой отключающей арматуры и байпасной линии (перемычки) (в составе общего имущества)</p> <p>установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления</p> <p>демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повышительных насосных установок</p> <p>разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа</p> <p>разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций</p> <p>герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания</p> <p>гидравлические (или иные) испытания</p> <p>установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих</p> |

| 1 | 2  | 3   |
|---|--|---|
|   |  | <p>ресурсов</p> <p>вывоз мусора</p> <p>установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома</p> <p>разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)</p> <p>проведение экспертизы проектной документации</p> <p>осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>   |
| 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения    | <p>демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков</p> <p>вынос газопроводов из подвалов и подъездов</p> <p>замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в помещениях</p> <p>разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций</p> <p>пневматические (или иные) испытания</p> <p>установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов</p> <p>вывоз мусора</p> <p>установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома</p> <p>разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)</p> <p>проведение экспертизы проектной документации</p> <p>осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p> |
| 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | <p>демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных)</p> <p>замена внутридомовых разводящих магистралей и</p>   |

| 1  | 2   | 3  |
|----|---|--|
|    |   | вертикальных частей (стоечек) питающих линий<br>установка устройств защитного отключения для каждой квартиры   |
|    |   | замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж системы автоматического управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей   |
|    |   | разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций   |
|    |   | демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электронитовую  |
|    |   | демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования   |
|    |   | демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления  |
|    |   | вывоз мусора   |
|    |   | установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома  |
|    |   | разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)  |
|    |   | проведение экспертизы проектной документации   |
|    |   | осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации   |
| 10 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 |
|    |   | ремонт лифтовых шахт, замена приставных лифтовых шахт (при замене лифтового оборудования)  |
|    |   | ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения (при замене лифтового оборудования)   |
|    |   | ремонт машинных помещений (при замене лифтового оборудования)  |
|    |   | ремонт или замена дверей в машинные помещения (при замене лифтового оборудования)  |
|    |   | ремонт, замена, установка элементов автоматизации и  |

| 1 | 2 | 3  |
|---|---|--|
|   |   | диспетчеризации лифтового оборудования (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва (далее – АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты (при замене лифтового оборудования)                                       |
|   |   | замена оборудования в машинном помещении (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | замена кабелей питания лифта и установка АВР (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | вывоз мусора   |
|   |   | проведение пусконаладочных работ (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение Декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (при замене лифтового оборудования) |
|   |   | установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома (при замене лифтового оборудования)  |
|   |   | разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | проведение экспертизы проектной документации (при замене лифтового оборудования)   |
|   |   | осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при замене лифтового оборудования)   |

\*Капитальный ремонт проводится один раз в период действия региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и включается в состав работ первого ремонта, предусмотренного региональной программой.

